



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L20939

检 验 报 告

Test Report

NO:2025-JAJC-BG0337

委托单位： 泉州亚舟科技有限公司

产品名称： 湿式报警阀

型号规格： ZSFZ 200、ZSFZ 100、
ZSFZ 150

检验类别： 型式试验



玖安检测认证有限公司

Jiu'an Testing and Certification Co.,Ltd

注 意 事 项

REMARKS

1、报告无本公司“检验检测专用章”无效，报告涂改无效。

The report is invalid without the company's "Special seal for inspection and testing", and the report is invalid for alteration.

2、复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效。

Copy the report is not re-stamped the company's "Special seal for inspection and testing" is invalid.

3、报告无编制、审核、批准人签字无效。

The report is invalid without the signature of the preparer, reviewer, or approver.

4、本报告未经本公司批准的复制（全文复制除外）或以其他任何形式的篡改均属无效。

Any copy of this report (except full-text copy) or any other form of tampering without the approval of the company shall be null and void.

5、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本检验公司提出。

If you have any objection to the inspection report, please submit it to our inspection company within 15 days after receiving the report.

6、检验报告仅对受检样品负责，测试结果仅反映对该样品的评价。

The test report is only responsible for the sample under test, and the test results reflect only the evaluation of the sample.

7、委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本检测公司不承担任何相关责任。

The entrusted entity shall be responsible for the representativeness of the samples and the authenticity of the data, otherwise the testing company shall not bear any relevant responsibility.

地址：福建省泉州市南安市溪美街道安山路 1 号 电话：0595-86068119

网址：www.jajczz.com 邮箱：jiuantesting@163.com 邮编：362300



检验结果汇总表

NO:2025-JAJC-BG0337

第 3 页 共 8 页

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	检验结果	结论	备注
4	强度	阀瓣组件在开启位置的湿式报警阀，按 5.5.1 的规定进行水压强度试验，试验压力为 4 倍额定工作压力（但不得小于 4.8MPa），保持 5min，阀体应无宏观变形、泄漏等损坏现象。（4.7.1）	符合要求	合格	
		延迟器按 5.5.2 的规定进行水压强度试验，试验压力为 2 倍额定工作压力，保持 5min，延迟器应无渗漏、变形等损坏现象。（4.7.2）	符合要求	合格	
5	渗漏和变形	湿式报警阀的阀瓣组件系统侧及连接管件，按 5.6.1 的规定进行试验，试验压力为 2 倍额定工作压力，保持 5min，应无渗漏。（4.8.1）	符合要求	合格	
		阀瓣组件在开启位置的湿式报警阀，按 5.6.2 的规定进行试验，试验压力为 2 倍额定工作压力，保持 5min，应无渗漏、无永久变形。（4.8.2）	符合要求	合格	
		湿式报警阀的阀瓣系统侧，按 5.6.3 的规定进行静水压试验，保持 16h，阀瓣组件密封处应无渗漏。（4.8.3）	符合要求	合格	
		湿式报警阀进行渗漏和变形试验后，应满足 4.10、4.11 的要求。（4.8.4）	符合要求	合格	
6	报警功能	装配好的湿式报警阀，按 5.8.2.1 的规定进行试验，在进口压力为 0.14MPa、系统侧放水流量为 15L/min 时，压力开关和水力警铃均不应发出报警信号。（4.10.1）	符合要求	合格	
		本页以下空白			