



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L20939

检 验 报 告

Test Report

NO: 2025-JAJC-BG0220

委托单位: 鸿安消防设备有限公司

产品名称: 悬挂式干粉灭火装置

型号规格: FZX-ACT8/1.5-HA、FZX-ACT2/1.5-HA、
FZX-ACT3/1.5-HA、FZX-ACT4/1.5-HA、
FZX-ACT5/1.5-HA、FZX-ACT6/1.5-HA、
FZX-ACT7/1.5-HA、FZX-ACT9/1.5-HA、
FZX-ACT10/1.5-HA、FZX-ACT12/1.5-HA

检验类别: 型式试验

 玖安检测认证有限公司

Jiu'an Testing and Certification Co., Ltd

注 意 事 项

REMARKS

1、报告无本公司“检验检测专用章”无效，报告涂改无效。

The report is invalid without the company's "Special seal for inspection and testing", and the report is invalid for alteration.

2、复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效。

Copy the report is not re-stamped the company's "Special seal for inspection and testing" is invalid.

3、报告无编制、审核、批准人签字无效。

The report is invalid without the signature of the preparer, reviewer, or approver.

4、本报告未经本公司批准的复制（全文复制除外）或以其他任何形式的篡改均属无效。

Any copy of this report (except full-text copy) or any other form of tampering without the approval of the company shall be null and void.

5、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本检验公司提出。

If you have any objection to the inspection report, please submit it to our inspection company within 15 days after receiving the report.

6、检验报告仅对受检样品负责，测试结果仅反映对该样品的评价。

The test report is only responsible for the sample under test, and the test results reflect only the evaluation of the sample.

7、委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本检测公司不承担任何相关责任。

The entrusted entity shall be responsible for the representativeness of the samples and the authenticity of the data, otherwise the testing company shall not bear any relevant responsibility.

地址：福建省泉州市南安市溪美街道安山路 1 号 电话：0595-86068119

网址：www.jajczz.com 邮箱：jiuantesting@163.com 邮编：362300



玖安检测认证有限公司

检 验 报 告

NO:2025-JAJC-BG0220

第 1 页 共 25 页

产品名称	悬挂式干粉灭火装置		商标	鸿安
型号规格	FZX-ACT8/1.5-HA、FZX-ACT2/1.5-HA、FZX-ACT3/1.5-HA、FZX-ACT4/1.5-HA、FZX-ACT5/1.5-HA、FZX-ACT6/1.5-HA、FZX-ACT7/1.5-HA、FZX-ACT9/1.5-HA、FZX-ACT10/1.5-HA、FZX-ACT12/1.5-HA			
生产者	鸿安消防设备有限公司			
生产企业	鸿安消防设备有限公司			
检验类别	型式试验			
生产日期	2025 年		到样日期	2025 年 02 月 15 日
样品数量	各 8 具		样品状态	完好
送样地点	玖安检测认证有限公司		检验时间	2025 年 02 月 17 日
检验依据	XF 602-2013 《干粉灭火装置》			
检 验 项 目	工作环境；外观与标志；强度性能；密封；喷射性能；灭火剂充装质量偏差；环境适应性能；抗振性能；耐盐雾腐蚀性能；全淹没灭火性能；局部应用灭火性能；贮压式灭火装置的容器；压力指示器；泄压装置；引发器；感温玻璃球组件；悬挂支架（座）性能；信号反馈装置			
检 验 结 论	经检验，所检项目符合 XF 602-2013 标准要求，判定合格。  (检验检测专用章) 签发日期：2025 年 05 月 27 日			
备 注	FZX-ACT8/1.5-HA 为主型。 其中 6.12.1.1.1、6.12.1.1.2、6.12.1.2.1、6.12.1.2.2、6.13、6.19.1、6.24 项目为 CMA 资质认定范围内，不在 CNAS 认可范围内。			

批准：陈瑞金

审核：戴少阳

编制：廖其轩